

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ต่อเติมหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผาก
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) กว้าง 4.10 เมตร ยาว 5.50 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566
เป็นเงิน 49,000.00 บาท (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร4
 - 6.2 แบบ ปร 5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายมนตรี งามขำ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
 - 7.2 นายธนเดช คุณาพิทักษ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
 - 7.3 นายวิฑูรย์ ห้วยยาง ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ต่อเติมหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผาก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๖ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
 ประเภทงาน ต่อเติมหลังคา METAL SHEET หนา ๐.๕๗ มม. กว้าง ๔.๑๐ เมตร ยาว ๕.๕๐ เมตร หรือ
 รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙.๐๐ ตารางเมตร , งานเทพื้นคอนกรีต ๕.๖๖ เมตร ยาว ๖.๓๐ เมตร
 หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕.๖๖ ตารางเมตร
 หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
 ประมาณการตามแบบ พร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor "F"	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงาน อาคาร	๓๗,๖๒๔.๗๓	๑.๓๐๗๔	๔๙,๑๙๐.๕๗	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %
					เงินหักประกัน ๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๔๙,๑๙๐.๕๗	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๔๙,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่		- ตารางเมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ		- บาท/ตารางเมตร			

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายวิฑูรย์ ทับยาง)
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายมนตรี งามข้า)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายสุดเขตต์ ประทุมพันธ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายพุด แยมพรหม)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

สำเนาถูกต้อง

(นางสุกัญญา อัยลา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กำหนดราคากลาง

โครงการ ต่อเติมหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผาก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๖ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
 ประเภทงาน ต่อเติมหลังคา METAL SHEET หนา ๐.๔๗ มม. กว้าง ๔.๑๐ เมตร ยาว ๕.๕๐ เมตร หรือ
 รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙.๐๐ ตารางเมตร , งานเทพื้นคอนกรีต ๕.๖๖ เมตร ยาว ๖.๓๐ เมตร
 หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕.๖๖ ตารางเมตร
 หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
 ประมาณการตามแบบ พร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor "F"	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงาน อาคาร	๓๗,๖๒๔.๗๓	๑.๓๐๗๔	๔๙,๑๙๐.๕๗	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %
					เงินหักประกัน ๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๔๙,๑๙๐.๕๗	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๔๙,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่		- ตารางเมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ		- บาท/ตารางเมตร			

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ที่ ๑๕๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้ง
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามโครงการดังกล่าว และได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีรายชื่อดังนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

(นายมนตรี งามข้า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

(นายธนเดช คุณาพิทักษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

(นายวิฑูรย์ หับยาง)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางศุภรฤติ อัยลา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.๔ (แบบท ๑/๒)

ชื่อโครงการ

ต่อเติมหลังคาสามเหลี่ยมด้านคู่หน้าตึกเก็บเงินบ้านห้วยผาก

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ ๖ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสามฝั่ง จังหวัดราชบุรี

ต่อเติมหลังคา METAL SHEET หนา ๐.๕๗ มม. กว้าง ๔.๑๐ เมตร ๕.๕๐ เมตร หรือ รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔.๐๐ ตารางเมตร ,

ประเภทของงาน งานเทพื้นคอนกรีต กว้าง ๕.๖๖ เมตร ยาว ๖.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕.๖๖ ตารางเมตร

หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

ประมาณราคาเมื่อวันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖										
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
		ลบ.ม.	๑.๒๘	-	-	๑๔๘.๐๐	๑๘๙.๔๔	๑๘๙.๔๔		
๑	งานดินลูกรัง	ลบ.ม.	๐.๑๓	๖๒๕.๐๐	๘๑.๒๕	๘๙.๐๐	๑๒.๘๗	๑๔๑.๑๒		
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	ตร.ม.	๐.๑๓	๑,๗๖๘.๘๕	๒๓๐.๐๘	๓๙๘.๐๐	๕๑.๗๔	๒๘๑.๘๒		
๓	งานคอนกรีต ๑ : ๓ : ๕	ตร.ม.	๒.๕๖	-	-	๑๓๓.๐๐	๓๔๐.๘๘	๓๔๐.๘๘		
๔	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	๑.๒๘	๗๓๒.๐๘	๙๓๗.๐๘	-	-	๙๓๗.๐๘		
	๔.๑ ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	๐.๓๘	๖๘๓.๘๓	๒๖๓.๖๘	-	-	๒๖๓.๖๘		
	๔.๒ ไม้โครง	กก.	๐.๖๔	๓๙๕.๕๖	๒๕.๓๒	-	-	๒๕.๓๒		
	๔.๓ ตะปู	กก.	๔.๐๘	๒,๐๓๕.๓๘	๘,๓๐๔.๓๘	๓๙๑.๐๐	๑,๕๙๕.๒๘	๙,๘๙๙.๖๖		
๕	งานคอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	ตร.ม.	๓๔.๐๐	-	-	๗๐.๐๐	๒,๓๘๐.๐๐	๒,๓๘๐.๐๐		
๖	งานโครงสร้างหลังคา	แผ่น	๘๐๐	๔๑๐.๐๐	๓๒๘,๐๐๐	-	-	๓๒๘,๐๐๐		
	๖.๑ แผ่น METAL SHEET หนา ๐.๕๗ มม.									
	ยาว ๖.๕๐ ม.	ตัว	๘๐.๐๐	๓.๐๐	๒๔๐.๐๐	-	-	๒๔๐.๐๐		
	๖.๒ น๊อตยึดแผ่น METAL SHEET	กก.	๑๐๕.๐๐	๒๖.๒๖	๒,๗๕๗.๓๐	๑๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๓,๘๐๗.๓๐		
	๖.๓ เหล็ก [๗๕ X ๔๕ X ๑๕ X ๒.๓ มม.	กก.	๑๑๐.๕๗	๒๖.๘๘	๒,๙๗๖.๑๒	๑๐.๐๐	๑,๑๐๕.๗๐	๔,๐๘๑.๘๒		
	๖.๔ เหล็ก [๑๐๐ X ๕๐ X ๒๐ X ๓.๒ มม.	กก.	๓๒.๑๔	๓๑.๑๒	๑,๐๐๐.๒๐	๑๐.๐๐	๓๒๑.๔๐	๑,๓๒๑.๖๐		
	๖.๕ เหล็ก [๑๒๕ X ๕๐ X ๒๐ X ๒.๓ มม.	ม.	๓๒.๑๔	๓๑.๑๒	๑,๐๐๐.๒๐	๑๐.๐๐	๓๒๑.๔๐	๑,๓๒๑.๖๐		
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน									๓๑,๔๘๘.๓๔	

สัญญาที่ต้อง

สำเนาถูกต้อง

ประมาณการ

(นายวิฑูรย์ ทับยาง)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(นางศุภรณี อธิธา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.๕ (แผ่นที่ ๒/๒)

ชื่อโครงการ

ต่อเติมหลังคาถาวรเดิมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผาก

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ ๖ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ประเภทของงาน

ต่อเติมหลังคา METAL SHEET หนา ๐.๔๗ มม. กว้าง ๔.๑๐ เมตร ๕.๕๐ เมตร หรือ รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔.๐๐ ตารางเมตร , งานเทพื้นคอนกรีต กว้าง ๕.๖๖ เมตร ยาว ๖.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕.๖๖ ตารางเมตร

หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๖	เสาคอนกรีตสี่เหลี่ยมรูป ☐ ๕" x ๕" x ๔.๐๐ ม.	แผ่น	๔.๐๐	๖๕๐.๐๐	๒,๕๖๐.๐๐	-	-	๒,๕๖๐.๐๐	
๗	เหล็ก WIRE MESH ๘ ๕ ม.ม. ๑๐ ๐.๒๐ ม. #	ตร.ม.	๓๕.๖๖	๓๕.๕๑	๑,๒๖๖.๒๙	๕.๐๐	๑๗๘.๓๐	๑,๔๔๔.๕๙	
๘	งานทาสีน้ำมันกับสแลน	ตร.ม.	๒๕.๓๙	๔๗.๖๖	๑,๒๒๙.๑๕	๓๕.๐๐	๘๐๒.๖๕	๒,๐๓๑.๘๐	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน									
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง									
									๖,๑๓๖.๓๙
									๓๗,๖๒๕.๗๓

ประมาณการ.....นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(นายวิฑูรย์ ทับยาง)

สำเนาถูกต้อง

(นางสุภัทรี อัยลา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม