

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายธงชัย บุญทิน (บ่อแก้วกลาง) หมู่ที่ ๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
 - ๖.๓
 - ๖.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายมนตรี งามข้า
 - ๗.๒ นายธนเดช คุณาพิทักษ์
 - ๗.๓ นายวิฑูรย์ ทับยาง
 - ๗.๔

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายธงชัย บุญทิน (บ่อเก่ากลาง)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
 รวมผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร

หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

ประมาณการตามแบบ ปร. ๕ จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Facter "F"	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงาน ทาง	๒๗๓,๕๒๕.๙๓	๑.๓๖๒๔	๓๗๒,๖๕๑.๗๓	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %
๒	ประเภทงาน บ้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	เงินหักประกัน ๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๓๗๕,๖๕๑.๗๓	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๓๗๕,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่ ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร					
เฉลี่ยราคาประมาณ ๖๖๙.๖๔ บาท/ตารางเมตร					

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายวิฑูรย์ ทับยาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายมนตรี งามคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายสุดเขตต์ ประทุมพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายปัญญา บุญเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

กำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายธงชัย บุญทิน (บ่อเก่ากลาง)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
 รวมผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร

หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

ประมาณการตามแบบ พร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Facter "F"	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงาน ทาง	๒๗๓,๕๒๕.๙๓	๑.๓๖๒๔	๓๗๒,๖๕๑.๗๓	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ % เงินหักประกัน ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
๒	ประเภทงาน ป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๓๗๕,๖๕๑.๗๓	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๓๗๕,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่		๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ		๖๖๙.๖๔ บาท/ตารางเมตร			

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ที่ ๑๖๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
 กำหนดราคากลาง ตามโครงการดังกล่าว และได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีรายชื่อดังนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

(นายมนตรี งามข้า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

(นายธนเดช คุณาพิทักษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

(นายวิฑูรย์ ทับยาง)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายธงชัย บุญหิน (บ่อแก้วกลาง)
สถานที่ ๑ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสามฝั่ง จังหวัดราชบุรี

ประเภทของงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ รวมผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร
หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
๑	งานกรูยทาง ถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	๕๒๐.๐๐	-	-	๑.๖๐	๖๗๒.๐๐	๖๗๒.๐๐			
๒	งานเกลี่ยปรับเรียบ บดอัดแน่นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	๕๖๐.๐๐	-	-	๔.๙๓	๕,๕๖๐.๘๐	๕,๕๖๐.๘๐			
๓	งานชั้นรองพื้นทาง	ลิป.ม.	๙๐.๓๐	๒๘๐.๐๐	๒๕,๒๘๔.๐๐	-	-	-	๒๕,๒๘๔.๐๐		
๔	งานทรายหยาบรองพื้น	ลิป.ม.	๒๘.๐๐	๕๖๐.๗๕	๑๕,๗๐๑.๐๐	๙๙.๐๐	๒,๗๗๒.๐๐	๑๘,๔๗๓.๐๐			
๕	งานแม่แบบ	ตร.ม.	๔๒.๐๐	-	-	๑๓๓.๐๐	๕,๕๘๖.๐๐	๕,๕๘๖.๐๐			
	๕.๑ แม่แบบ	ลิป.ฟ.	๑๒.๖๐	๕๗๘.๙๘	๗,๒๙๕.๑๕	-	-	-	๗,๒๙๕.๑๕		
	๕.๒ ไม้คร่าว	ลิป.ฟ.	๓.๗๘	๖๐๗.๔๘	๒,๒๙๖.๒๗	-	-	-	๒,๒๙๖.๒๗		
	๕.๓ ตะปู	กก.	๑๐.๕๐	๓๐.๘๐	๓๒๓.๔๐	-	-	-	๓๒๓.๔๐		
๖	งานคอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	ลิป.ม.	๘๔.๐๐	๑,๘๒๐.๐๐	๑๕๒,๘๘๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๒๕,๗๐๔.๐๐	๑๗๘,๕๘๔.๐๐			
๗	เหล็ก WIRE MESH ๘ ม.ม. @ ๐.๒๐ ม. #	ตร.ม.	๕๖๐.๐๐	๒๒.๕๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๑๕,๔๐๐.๐๐			
๘	เหล็ก RB ๘ ๑๕ ม.ม.	ตัน	๐.๑๒๒	๑๗,๑๕๘.๘๘	๒,๐๙๓.๓๘	๓,๓๐๐.๐๐	๔๐๒.๖๐	๒,๔๙๕.๙๘			
๙	เหล็ก DB ๘ ๑๒ ม.ม.	ตัน	๐.๑๒๔	๑๗,๓๖๓.๔๕	๒,๑๕๓.๐๘	๓,๓๐๐.๐๐	๔๐๙.๒๐	๒,๕๖๒.๒๘			
๑๐	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	๒๐๔.๐๐	-	-	๑๒.๓๑	๒,๕๑๑.๒๔	๒,๕๑๑.๒๔			
๑๑	งานหล่อทางลูกรัง	ลิป.ม.	๑๖.๘๐	๑๓๘.๘๓	๒,๓๓๒.๓๔	-	-	-	๒,๓๓๒.๓๔		
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน										๒๖๙,๓๗๖.๔๗	

ประมาณการ.....นายช่างโยธา จำนวนงาน
(นายวิฑูรย์ ห้วยยาง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายธงชัย บุญถิ่น (บ่อเก่ากลาง)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสามฝั่ง จังหวัดราชบุรี
ประเภทของงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ รวมผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร
หน่วยงานที่ออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หน่วยเมตร
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑๒	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ ม.	ท่อ	๗.๐๐	๕๙๒.๗๘	๔,๑๔๙.๕๖	-	-	๔,๑๔๙.๕๖	
	(มอก.)								
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน									๔,๑๔๙.๕๖
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง									๒๗๓,๕๒๕.๙๓

ประมาณการ.....นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(นายวิฑูรย์ ทัพยาง)